IHK Abschlussprüfung Winter 2023/24	
Bereitstellungsliste für den Prüfungsbetrieb	Rohrleitungsbauer/-in

Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:

I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

Rohrverlegung

- 1. 2 DN 100 X-Stück (Pos.-Nr. 1 und 15)
- 2. 3 DN 100 E-Flex (Pos.-Nrn. 2, 5 und 11)
- 3. 1 DN 100 Blasensetzschelle (Pos.-Nr. 3)
- 4. 1 DN 100 Stahl-Passstück, 950 mm (Pos.-Nr. 4)
- 5. 2 DN 100 Q-Stück (Pos.-Nrn. 6 und 10)
- 6. 1 DN 100 FF-Stück, Länge 500 mm (Pos.-Nr. 7)
- 7. 1 DN 100 Schieber (Pos.-Nr. 8)
- 8. 1 DN 100/100 T-Stück (Pos.-Nr. 9)
- 9. 1 DN 100 PE-Passstück, 1000 mm (Pos.-Nr. 13)
- 10. 1 DN 100 PE-Endkappe (Pos.-Nr. 14)
- 11. 8 DN 100 Flachdichtungen
- 12. 64 Sechskantschrauben M16 × 65 mm mit Muttern und U-Scheiben
- 13. 1 Umhüllungsmaterial

Hausanschluss

- 1. 1 DN 100/1½"-Anbohrarmatur (Pos.-Nr. 12)
- 2. 1 1½"-AG/da40-St/PE-Übergangsreduzierstück (Pos.-Nr. 16)
- 3. 1 da40-Passstück, PE 800 mm (Pos.-Nr. 17)
- 4. 1 da40/11/4"-IG-PE/St-Übergangsstück (Pos.-Nr. 18)
- 5. 1 11/4"-90°-I/A-Winkel/Bogen (Pos.-Nr. 19)
- 6. 1 11/4"-St-Passstück, 350 mm (Pos.-Nr. 20)
- 7. 1 11/4"-Absperrarmatur (Pos.-Nr. 21)
- 8. 1 Gewindeschneidöl
- 9. 1 Hanf
- 10. 1 Gewindedichtpaste
- 11. 1 Prüfanschluss für Dichtheitsprüfung

Hinweis:

Pro Prüfplatz wird eine Fläche von ca. 3,50 m × 3,00 m benötigt.

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

Rohrverlegung

- 1. Maulschlüssel 24/30
- 2. Ringschlüssel 24/30
- 3. Dreikantschaber (Innenrohrentgrater/Halbrundfeile)
- 4. Bandmaß
- 5. Drahtbürste
- 6. Gleitmittel
- 7. Feile Einhieb 1 für Kunststoff
- 8. Feile Kreuzhieb 1 St/GJS
- 9. Gewindeschneidkluppe 11/4"
- 10. Metallbügelsäge/Rohrschneider 2"
- 11. Maulschlüssel oder Armaturenzange 11/4" (Absperrarmatur)
- 12. Rohrzange 11/2"

III Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge vorhanden sein müssen:

- 1. Brechstange groß
- 2. DN 100 Rohrschneider St
- 3. DN 100 Rohrschneider PE

IV Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 10 Prüflinge vorhanden sein müssen:

- 1. Kunststoffrohranfasgerät
- 2. Anbohrgerät
- 3. Blasensetzgerät
- 4. Heizelementstumpfschweißgerät
- 5. ISO-Testgerät

-2-(2) W23 1881 C1 -La-blau-120521