

**Bereitstellungsliste für  
den Prüfungsbetrieb****Tiefbaufacharbeiter/-in**  
Straßenbauarbeiten  
Rohrleitungsbauarbeiten  
Kanalbauarbeiten  
Gleisbauarbeiten

**Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:**

**I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

- 8 Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 – TB 80 × 250 × 500
- 2 Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 – 240 × 160 × 140
- 33 Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 – 160 × 160 × 140
- 44 Pflasterstein aus Beton DIN EN 1338 – 200 × 100 × 80
- 12 Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338 – 100 × 100 × 80
- 18 Platten aus Beton DIN EN 1339 – 300 × 300 × 40
- 3 Platten aus Beton DIN EN 1339 – 300 × 150 × 40

**II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

- Schaufel
- Steingabel
- Schubkarre
- Rechen (Harke)
- Besen
- Schnurnägel (mindestens 10 Stück)
- Wiegelatte (Setzlatte, Richtscheit)
- Abziehbrett ca. 1,20 m

Hinweis:

Pro Prüfplatz wird eine Fläche von 2,50 m × 2,50 m benötigt.

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.