Industrie- und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein

Industrie- und Handelskammer
Handwerkskammer
Berufsbildung

Bismarckstraße 109
41061 Mönchengladbach
www.mittlerer-niederrhein.ihk.de

Telefon +49 (0)2161 241-0

Stuttgart, 18. September 2024

Änderungsmitteilung
Für den Prüfungsbetrieb

Abschlussprüfung, Winter 2024/25
1887 Straßenwärter/-in Praktische Prüfung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in der Materialbereitstellungsliste für den Prüfbetrieb folgende Position unter der **Aufgabe 3** herausgefallen ist.

2. Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- 2- oder 3 Achs-LKW mit Ladefläche
- Streuautomat für FS30 Einsatz (Ausführung als Aufsatz- oder als
- Hakenliftstreuautomat) mit Sicherheitskennzeichnung gem. DIN 30710
- ein einfacher einseitiger Schneepflug mit einer maximalen Breite von 4 m
- 10 x 0,75m hohe Leitkegel
- ~~Gegenstand in der Größe eines Metall- oder Plastikfasses welches aus dem Führerhaus des LKW wahrgenommen werden kann~~
- Hydraulische Verbindungen vom Streuautomaten und Schneepflug sollen zu
- Beginn der Prüfung getrennt sein.

Richtig ist:

2. Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- 2- oder 3 Achs-LKW mit Ladefläche
- Streuautomat für FS30 Einsatz (Ausführung als Aufsatz- oder als Hakenliftstreuautomat) mit Sicherheitskennzeichnung gem. DIN 30710
- ein einfacher einseitiger Schneepflug mit einer maximalen Breite von 4 m
- 10 x 0,75m hohe Leitkegel
- Hydraulische Verbindungen vom Streuautomaten und Schneepflug sollen zu Beginn der Prüfung getrennt sein.

Bitte informieren Sie Ihre Ausbildungsbetriebe bzw. Ihre Prüfungsausschüsse.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
IHK Mittlerer Niederrhein

IHK Abschlussprüfung Winter 2024/25	
C1 Bereitstellungsliste für den Prüfungsbetrieb	**Straßenwärter/-in**

Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung pro Prüfling/Arbeitsplatz bereitzustellen:

Die Praktische Prüfung besteht aus drei Aufgaben.

Aufgabe 1:

- Für die **Aufgabe 1** ist je Prüfling ein Arbeitsplatz von 3,00m x 3,00m mit verdichtungsfähigem Bettungsmaterial sowie geeignetem Fugenmaterial bereit zu stellen. Das Bettungsmaterial muss in einer Höhe von 50 cm erdfeucht und verdichtungsfähig vorhanden sein.

Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- 6 Rasengittersteine 60 x 40 x 8 aus Beton
- 30 Betonrinnensteine 16x16x14
- 5 Betonrinnensteine 24x16x14

1. **Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

- Bauwinkel
- Richtscheit 2,0 m
- Handstampfer
- Schaufel
- Rechen (Harke)
- Besen
- 8 Schnurnägel
- Handsäge
- 1 x Abziehbrett (2,00m x 0,02m x 0,10m)
- 4 Nägel 40mm für das Abziehbrett

2. **Betriebs- und Arbeitsmittel, für die Prüfer einmalig vorzuhalten:**

- Bauwinkel
- Nivelliergerät / Laser
- Nivellierlatte
- Gliedermaßstab 2,00 m
- Wasserwage Digital 1,0 Meter
- Richtscheit

Aufgabe 2:

1. **Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

   - Rohrpfosten DN 60 inkl. Abdeckkappe (Länge 400cm und Länge 300cm)
   - VZ 101 + VZ 274 - 70 (Größe 2)
   - Fertigfundament für Schilderpfosten DN 60
   - Leitpfosten zum eingraben (Länge 150cm)
   - Verschiedene Befestigungsmaterial für Beschilderung

2. **Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

   - Spaten
   - Flachschaufel
   - Besen
   - Hebevorrichtung für Fertigfundament
   - Wasserwaage (Länge 100cm)
   - Werkzeug zur befestigen der Verschraubungen (Hülse sowie Beschilderung)
   - Rechter Winkel
   - Handstampfer

3. **Betriebs- und Arbeitsmittel, für die Prüfer einmalig vorzuhalten:**

   - Wasserwaage (Länge 100cm)
   - Gliedermaßstab (Länge 200cm)

Aufgabe 3:

1. **Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**

   - Keine

2. Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

- 2- oder 3 Achs-LKW mit Ladefläche
- Streuautomat für FS30 Einsatz (Ausführung als Aufsatz- oder als Hakenliftstreuautomat) mit Sicherheitskennzeichnung gem. DIN 30710
- ein einfacher einseitiger Schneepflug mit einer maximalen Breite von 4 m
- 10 x 0,75m hohe Leitkegel
- Gegenstand in der Größe eines Metall- oder Plastikfasses welches aus dem Führerhaus des LKW wahrgenommen werden kann
- Hydraulische Verbindungen vom Streuautomaten und Schneepflug sollen zu Beginn der Prüfung getrennt sein.

3. Betriebs- und Arbeitsmittel, für die Prüfer einmalig vorzuhalten:

- Gehörschutz
- Persönliche Schutzausrüstung

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungs- aufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.