

Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:

I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. ca. 152 Kanalklinker, NF 240 × 115 × 71 mm
(Mengenangaben unter Berücksichtigung von normalem Bruch)
Davon werden benötigt:
ca. 110 ganze Steine
ca. 30 geschnittene dreiviertel Steine
ca. 12 geschnittene halbe Steine
2. ca. 24 Kanalklinker, Form D1 240 × 115 × 71 mm
(Mengenangaben unter Berücksichtigung von normalem Bruch)
3. ca. 45 Kanalklinker, Form B 240 × 115 × 46 (67) mm
(Mengenangaben unter Berücksichtigung von normalem Bruch)
4. 180 Liter Mörtel
5. 350 Liter Estrich

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Mörtelkasten
2. Rührspaten
3. Wassereimer und Schaufel
4. Richtscheit (Richtlatte, Setzlatte) aus Holz oder Metall, 1,50 m bis 2,00 m
5. Schubkarre
6. 2 Schalltafeln 0,50 m × 2,00 m

Hinweis:

Pro Prüfplatz wird eine Fläche von ca. 3,00 m × 2,50 m benötigt.

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.