Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:

I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:**1 Profile**

	Anzahl	Bezeichnung	Länge
1.1	12 Stück	CW 75	2,60 m
1.2	3 Stück	UW 75	4,00 m
1.3	2 Stück	Wandwinkel 24/24	3,00 m
1.4	1 Stück	T-Schiene	1,25 m
1.5	2 Stück	T-Schiene	0,625 m

2 Gipsplatten / Holzleisten

2.1	4 Stück	Gipsplatte Typ A 2000 × 1250 × 12,5 HRAK
2.2	4 Stück	Mineralplatten 0,625 m × 0,625 m
2.3	1 Stück	Holzleiste 3 cm × 1,5 cm, Länge 2,00 m

3 Verbindungselemente

3.1	250 Stück	Schnellbauschrauben TN25 (Feingewinde)
3.2	75 Stück	Schnellbauschrauben TN35 (Feingewinde)
3.3	70 Stück	Schnellbauschrauben TN35 (Grobgewinde)
3.4	8,50 m	Anschlussdichtung 70 mm
3.5	12 m	Papierfugendeckstreifen
3.6	6 m	Glasfaserstreifen
3.7	5 kg	Fugenfüller

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Arbeitsböcke bzw. Arbeitstische
2. Arbeitsfläche ca. 1,50 m × 2,00 m (Hartfaserplatte, Spanplatte oder Ähnliches) zuzüglich Arbeitsraum
3. Tritt- oder Stehleiter
4. 1 Reißlatte (Setzlatte), ca. 2,00 m lang, aus Holz oder Metall

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe und auf eine Boxenhöhe von 2,50 m abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden bzw. andere Boxenhöhen vorliegen, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.