

Bereitstellungsliste für den Prüfungsbetrieb

Trockenbaumonteur/-in

Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:

I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1 Profile

	Anzahl	Bezeichnung	Länge
1.1	11 Stück	CW 75	2,60 m
1.2	3 Stück	UW 75	4,00 m
1.3	1,5 Stück	CD 60	4,00 m
1.4	1 Stück	UD 28	3,00 m

2 Gipsplatten

- 2.1 5 Stück Gipsplatte Typ A 2000 × 1250 × 12,5 HRAK

3 Verbindungselemente

- 3.1 350 Stück Schnellbauschrauben TN 25 (Feingewinde)
3.2 50 Stück Schnellbauschrauben TN 35 (Feingewinde)
3.3 50 Stück Schnellbauschrauben TN 35 (Grobgewinde)
3.4 4 Stück Universalschrauben
3.5 4 Stück Ösendraht 37,5 cm
3.6 4 Stück Schnellabhänger
3.7 6 Stück Kreuzverbinder
alternativ:
12 Stück Ankerwinkel
3.8 1 Stück Alu-Kantenschutzprofil 2,50 m
3.9 10 m Papierfugendeckstreifen
3.10 10 m Anschlussdichtung 70 mm
3.11 5 kg Fugenfüller

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Arbeitsböcke bzw. Arbeitstische
2. Arbeitsfläche ca. 1,50 m × 2,00 m (Hartfaserplatte, Spanplatte oder Ähnliches) zuzüglich Arbeitsraum
3. Tritt- oder Stehleiter

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe und auf eine Boxenhöhe von 2,50 m abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden bzw. andere Boxenhöhen vorliegen, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.