

**Bereitstellungsliste für
den Prüfungsbetrieb****Tiefbaufacharbeiter/-in**

Gleisbauarbeiten

Zwischenprüfung 2026/27

Gleisbauer/-in

Wir bitten den Prüfungsbetrieb, folgende Baustoffe, Betriebs- und Arbeitsmittel zur Prüfung bereitzustellen:

I Baustoffe, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. 2 Kabelkanäle, Länge 100 cm
2. 12 Tiefbordsteine aus Beton TB 80 × 250 × 500 – DIN EN 1340
3. 18 Gehwegplatten aus Beton 300 × 300 × 40 – DIN EN 1339
4. 3 Gehwegplatten aus Beton 300 × 150 × 40 – DIN EN 1339
5. 1,2 m² Pflastersteine aus Naturstein 9/11 – DIN EN 1342, Granit oder vergleichbar
6. ca. 1,00 m³ Kies/Sand
7. 1 Brett als mögliche Abziehlehre, Länge 2 m

II Betriebs- und Arbeitsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1. Plattenhammer/Klopfholz (je nach regional bedingten Gegebenheiten)
2. Pflasterhammer
3. Maurerkelle
4. Schnurnägel (5 Stück)
5. Wasserwaage
6. Fäustel/Schlegel
7. Winkel
8. Besen
9. Schaufel
10. Schnur
11. Plattenheber

III Betriebs- und Arbeitsmittel, die für 1 bis 5 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:

1. Bandmaß
2. Handsäge
3. Richtscheit

Hinweis:

Pro Prüfplatz wird eine Fläche von ca. 2,50 m × 3,50 m benötigt.

Die oben aufgeführten Baustoffe sind auf die Prüfungsaufgabe abgestimmt. Sollten andere Baustoffe verwendet werden, so müssen im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Prüfungsaufgaben-Beschreibung und Prüfungsaufgaben-Zeichnung geändert werden.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.